

Inwestor

POWIAT SIERPECKI

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

Jednostka projektowa

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

Krzysztof Bartczak

ul. K.K. Baczyńskiego 4/19, 09-409 Płock

NIP 774-194-38-33

e-mail: krzysztofbart@op.pl; tel. 739-020-893

Stadium

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk- Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo – KATEGORIA XXV

Nazwa obiektu budowlanego

Droga powiatowa nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo

Adres / lokalizacja obiektu budowlanego

**Działka numer ewidencyjny: 46
obręb Łazy, gmina Szczutowo
powiat sierpecki, województwo mazowieckie**

Branża

DROGOWA / TELEKOMUNIKACYJNA

Skład zespołu projektowego

<i>Stanowisko</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
Projektant branża drogowa	mgr inż. Krzysztof Bartczak	MAZ/0184/PBD/16	
Projektant branża telekomunikacyjna	inż. Krzysztof Dominik	UAN.II.7342-43/94	

Spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem uzgodnień, pozwoleń, opinii

Spis zawartości projektu budowlanego znajduje się na stronie nr 1

Data opracowania

04.06.2020

Nr egzemplarza

I II III IV

Spis treści

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	2
II.	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA	5
III.	OSWIADCZENIE PROJEKTANTA	14
IV.	DOKUMENTY PROJEKTANTA	15
V.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	18
VI.	ZAŁĄCZNIKI	23

Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną

Projekt budowlano-wykonawczy branża teletechniczna

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Działki numer ewidencyjny 46
obręb Łazy, gmina Szczutowo
powiat sierpecki, woj. mazowieckie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk- Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo**” zrealizowana na działce o numerze ewidencyjnym 46, obręb Łazy, gmina Szczutowo, powiat sierpecki województwo mazowieckie.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie terenów rolniczych z występującą miejscowo zabudową siedliskową. Obecnie droga posiada nawierzchnię wykonaną z tłuczni kamiennego oraz pospółki .

Nawierzchnia drogi na długości 995m posiada szerokość 4,00m. Nawierzchnia posiada drobne nierówności..

Po dwóch stronach jezdni znajdują się gruntowe pobocza o szerokości zmiennej od 0,8m do 1,0 m. Odwodnienie drogi następuje poprzez grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny zielone przylegające do drogi.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są następująca elementy infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, teletechniczna.

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi nie rosną drzewa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy przewiduje się ułożenie dwóch warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz wykonanie dwóch mijanek. Jezdnia drogi po przebudowie nie zmienia szerokości, nawierzchnia drogi bitumicznej posiadała będzie szerokość 4,0m. W ciągu drogi wykonane zostaną dwie mijanki o szerokości 1,5m. W miejscach mijanek wykonana zostanie pełna konstrukcja drogi. Po dwóch stronach jezdni wykonane będą pobocza z mieszanki optymalnej o szerokości 1,00m.

Wykonany zostanie kanał technologiczny dla branży teletechnicznej oraz założona zostanie rura osłonowa na sieć teletechniczną.

Odwodnienie drogi odbywało się będzie tak jak przed przebudową poprzez grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny zielone przylegające do drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Przebudowa koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci na zabezpieczenie oraz pracę w zblizeniu do przebiegających sieci.

W obrębie drogi brak istniejącego zadrzewienia.

4. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na którym jest projektowana przebudowa, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje się poza granicami terenów górniczych.

6. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Przebudowa drogi nie wpłynie znacząco na środowisko przyrodnicze. Obecnie na przedmiotowej drodze odbywa się ruch pojazdów i pieszych. W wyniku przebudowy poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi. Z uwagi, że przedmiotowa droga przebudowana będzie na odcinku do 1km nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych wykonano badania podłoża gruntowego. W otworach zaobserwowano występowanie gruntów niewysadzinowych. Do głębokości około 0,2m p.p.t. zaobserwowano nasypy budowlane złożone z piasków z domieszkami kamieni i tłuczni. Poniżej występują grunty rodzime głównie w postaci piasków średnich

W jednym z otworów zaobserwowano występowanie wody na głębokości 1,9m.

Podłoże zaliczono do grupy nośności **G1**.

Istniejącą konstrukcję drogi przyjęto jako podbudowę pod projektowane nawierzchnie drogi. W miejscach mijanek wykonana zostanie pełna konstrukcja drogi.

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach pasa drogowego, w granicach działki: 46 w obręb Łazy, gmina Szczutowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Projektant

.....
mgr inż. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16

II. PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Działki numer ewidencyjny 46
obręb Łazy, gmina Szczutowo
powiat sierpecki, woj. mazowieckie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane wyjściowe do projektowania uzyskane od inwestora
- umowa z na wykonanie dokumentacji technicznej
- mapy do celów ewidencyjnych
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu
- aktualne przepisy prawa budowlanego i pokrewne
- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.

2. DANE TECHNICZNE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA

- klasa techniczna drogi	L
- prędkość projektowa	Vp 40
- ilość pasów ruchu	1 pasy ruchu
- szerokość jezdni	4,0m
- szerokość poszerzeń	1,5m
- pochylenie poprzeczne na prostej	2%
- szerokość poboczy	1m
- kategoria ruchu	KR 1-2
- długość projektowanego odcinka	995,00m

3. URZĄDZENIA TECHNICZNE W OBREBIE PASA DROGOWEGO

Na przebudowywanym odcinku zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej:

- sieć telefoniczna,
- sieć wodociągowa,

Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy zapoznać się z warunkami technicznym wydanymi przez gestorów sieci w zakresie zabezpieczenia oraz prowadzenia robót w zblizeniu do sieci. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi gestorów sieci.

4. ISTNIEJĄCA ROŚLINNOŚĆ

Na projektowanym odcinku brak występowania drzew i krzewów.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia

- warstwa ścieralna - AC 8s – 3cm
- skropienie emulsją asfaltową
- warstwa wiążąca(wyrównawcza) – AC 11w – 3cm (75kg/1m²)
- skropienie emulsją asfaltową
- istniejąca konstrukcja drogi wyprofilowana z nadaniem spadków

Jezdnia o pełnej konstrukcji na mijankach

- warstwa ścieralna - AC 8s – 3cm
- warstwa wiążąca – AC 11w – 3cm (75kg/1m²)
- podbudowa zasadnicza – mieszanka optymalna 0/31 – 25cm
- grunt rodzimy

Pobocze

- nawierzchnia – mieszanka optymalna 0/31,5 – 6cm
- istniejąca wyprofilowana i zagęszczona nawierzchnia pobocza

6. BILANS ROBÓT

- długość drogi – 995,00m
 - 0,00 – 995,0 – szerokość 4,0m
- mijanki szerokości 1,5m – (dwie mijanki) – 82,5m²
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 4062,50 m²
 - w tym
 - powierzchnia drogi, ciąg główny – 3980 m²
 - powierzchnia mijanek – (dwie mijanki) – 82,50 m²
- powierzchnia poboczy – 1990 m²
- powierzchnia nawierzchni do skropienia emulsją asfaltową
 - skropienie podbudowy tłuczniowej – 4062,50m²
 - skropienie warstwy wyrównawczej (wiążącej) – 4062,50m²
- profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z nadaniem spadków – 3980m²
- wykonanie koryta pod projektowane mijanki – 82,50m²
- ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki optymalnej 0/31,5 z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem do Is – 1,03 – 82,50m²

8. INFORMACJA BIOZ

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk- Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi i obejmuje roboty:

Przygotowawcze:

- Geodezyjne prace pomiarowe,
- Oznakowanie tymczasowe na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Roboty ziemne:

- Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjęty przy pomocy sprzętu mechanicznego i wywóz samochodami ciężarowymi z poboczy oraz odcinka o pełnej konstrukcji

Wykonanie podbudowy projektowanych ulic:

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym,
- rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym.

Nawierzchnie:

- transport mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kruszywa na plac budowy,
- rozłożenie masy za pomocą układarki mas bitumicznych,
- zagęszczenie za pomocą walców stalowych i gumowych,
- spryskanie emulsją
- wykonanie nawierzchni zjazdów
- ułożenie poboczy z mieszanki optymalnej (kruszywa)

Roboty towarzyszące:

- transport materiałów na plac budowy

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- prace w bliskim sąsiedztwie terenu, gdzie prowadzony jest ruch samochodowy.

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi mogące wystąpić podczas realizacji:

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - możliwe,
- Poparzenia podczas kładzenia masy asfaltowej - możliwe,

- Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe,
- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem –możliwe.
- Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych (niewypały) - mało prawdopodobne.

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w planie BIOZ.

Przy wykonywaniu powyższych robót występować mogą zagrożenia upadku z wysokości, porażenia prądem, poparzenia, zatrucia, związane z utratą życia lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

- Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp.
- Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.
- Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace które powinny być wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu) bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, w szczególności, gdy uległy one zmianie.
- Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy.
- W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego.
- Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest zabronione – odpowiedzialny: kierownik budowy.

- Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Maszyny i urządzenia

- Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR.
- Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,
- Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,
- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom,
- Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w. należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych

instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,
- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną,
- Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m,
- W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac,
- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną,
- Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta,
- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu,
- Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
- Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować,
- Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiórkowe

- Przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn.

Oznakowanie budowy

- Budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,

- W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,
- Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne służby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,
- Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:
 - swoje imię i nazwisko,
 - nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni,
 - miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
 - liczbę poszkodowanych,
 - co się wydarzyło,
 - w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),
- Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce wypadku,
- Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek,
- W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę.

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podać po wyborze Wykonawcy robót)

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk.

Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej.

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót.

Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor po porozumieniu z Wykonawcą robót. Dokumenty niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Projektant

.....
mgr inż. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Raciąż dn.04.06.2020r.

O ś w i a d c z e n i e

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186) **oświadczam** iż projekt **Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk- Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo**

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Działki numer ewidencyjny 46
obręb Łazy, gmina Szczutowo
powiat sierpecki, woj. mazowieckie

wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

.....
mgr inż. Krzysztof Bartczak
MAZ/0184/PBD/16

IV. DOKUMENTY PROJEKTANTA



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/363/16/D

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Krzysztof Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Płocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

**Panu mgr inż. Krzysztofowi Bartczak
ur. dnia 3 kwietnia 1968 roku w Płocku**

**numer ewidencyjny MAZ/0184/PBD/16
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń**

upoważniają do:


- I. w specjalności inżynierskiej drogowej do:
- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
 - droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
 - droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
- II. w specjalności inżynierskiej drogowej, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Bartczak
ul. Krótka 2 m. 30
09-402 Płock
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 – Orientacja.	str. 19
Rys. 2 – Projekt zagospodarowania	str. 20
Rys. 3 – Przekroje	str. 21
Mapa zasadnicza	str. 22

VI. ZAŁĄCZNIKI

INWESTOR: Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

BUDOWA: Działki numer ewidencyjny:
115/2, 1153 w miejscowości Rokicie,
obręb Ligowo-Rokice, gmina Mochowo
powiat sierpecki, woj. mazowieckie

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną

Projekt budowlano-wykonawczy branża teletechniczna

Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc