

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- GRANICA TERENU OBJĘTEGO DRUGIM ETAPEM REALIZACJI
- NAWIERZCHNIA TYP.1 - DROGI
- NAWIERZCHNIA TYP.3 - CHODNIKI
- NAWIERZCHNIA TYP.2 - MIEJSCA PARKINGOWE
- NAWIERZCHNIA TYP.2A - MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100
- OBRZEŻA BETONOWE 6X25X100
- CHODNIKOWE PŁYTY GRANITOWE 60X30X6

WARSTWY POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

OZNACZENIE	WYGLĄD	OPIS WARSTW PODBUDOWY
- NAWIERZCHNIA TYP.1 - DROGI		- kostka brukowa typ. starpobruk gr.8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm - podbudowa z kamienia łamanegofrakcji 0 / 31,5mm gr.5cm - podbudowa z kamienia łamanego frakcji 0 / 63mm gr.15cm - podsypka piaskowa gr.15cm
- NAWIERZCHNIA TYP.2 - MIEJSCA PARKINGOWE		- kostka brukowa typ. starpobruk gr.8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm - podbudowa z kamienia łamanegofrakcji 0 / 31,5mm gr.5cm - podbudowa z kamienia łamanego frakcji 0 / 63mm gr.15cm - podsypka piaskowa gr.15cm
- NAWIERZCHNIA TYP.3 CHODNIKI		- kostka brukowa typ. starpobruk gr.8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm - podsypka piaskowa gr.15cm
- CHODNIKOWA PŁYTA GRANITOWA		- płyta granitowa 6-9cm gr.8cm 60x30 lub 60x60cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm - podsypka piaskowa gr.15cm

Jednostka projektowa :
Pracownia Architektoniczna
Królikowski i Jaworski S.C.
09-402 Płock, ul. Jachowicza 17A

Królikowski i Jaworski S.C.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Inwestor: GMINA MIASTO SIERPC
09-200 SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A

Inwestycja: **"Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach działań związanych z rewitalizacją historycznej części miasta - etap 2 - wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezposrednim otoczeniem"**

Obiekt: Zabytkowy budynek dworca PKP w Sierpcu
09-200 SIERPC, UL. DWORCOWA

Etap projektowy:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Adres : **Sierpc, obręb ewidencyjny 0001 Sierpc , ID działki 142701_1.0001.3/14**
działka nr ewidencyjny 3/14, 3/45 , 3/31 , 3/12

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Funkcja	Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	A	mgr inż. arch. Jerzy Jaworski	Wa-459/01	

Treść rysunku :
UKŁAD DROGOWY

Data oprac.:	Stadium:	Skala:	Nr rewizji:	Nr rysunku:
LUTY.2023r.	PROJEKT ARCH-BUD	1:250	00	PZT.03