

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa gm. Szczutowo"

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,97		
2	D.04.03.01	PROFILOWANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
2.1		PROFILOWANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY TŁUCZNIĄ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 – pow. 3977 – (970 x 4,10)	m2	3 977,00		
2.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3977 –(970 x4,10)	m2	3 977,00		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA 100 kg/m2	m2	3 977,00		
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m2	3 977,00		
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
4.1		WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (970 x 2 x 1)	m2	1 940,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)