

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo- Rempin gm. Mochowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
1.1		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2- pow. 3600-(720x5,00)	m2	3 600,00		
1.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5KG/M2- pow.3600- (720x5,00)	m2	3 600,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		WYRÓWNANIE Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W-50 kg/m2	m2	3 600,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 4 cm	m2	3 600,00		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
3.1		WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM, (720x2x1)	m2	1 440,00		
4.	KNNR 6 1302 – 02	ROWY				
4.1.		WYKOPANIE I OCZYSZCZENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM DNA I SKARP Z NAMUŁU I KRZAKÓW GŁ. 60 CM	mb	500,00		
5.	Kalkulacja własna	WYMIENIĆ PRZEPUST RUROWY NA RURY KARBOWANE O ŚREDNICY 80CM WRAZ Z DWOMA PRZYCZÓŁKAMI I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIĄ, DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU 10 M	szt.	1,00		
6.	Kalkulacja własna	WYMIENIĆ PRZEPUST RUROWY NA RURY KARBOWANE O ŚREDNICY 60 CM WRAZ Z DWOMA PRZYCZÓŁKAMI I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIĄ, DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU 10M	mb	1,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)