

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia gm. Zawidz”

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,45		
2	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
2.1		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY TŁUCZNI W IŁOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 6090 – (1450 x 4,20)	m2	6 090,00		
2.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W IŁOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5945 –(1450 x4,10)	m2	5 945,00		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA 100 kg/m2	m2	5 945,00		
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m2	5 800,00		
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
4.1		WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (1450 x 2 x 1)	m2	2 900,00		
5.	KNNR 6 1302 – 02	ROWY				
5.1.		WYKOPANIE I OCZYSZCZENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM DNA I SKARP Z NAMUŁU I KRZAKÓW GŁ. 60 CM	mb	2 800,00		
6.	Kalkulacja własna	WYMIENIĆ PRZEPUST RUROWY NA RURY KARBOWANE O ŚREDNICY 60CM WRAZ Z DWOMA PRZYCZÓŁKAMI I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIĄ, DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU 10 M	szt.	1,00		
7.	D.04.07.01	PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA POD TŁUCZEŃ	m2	6 090,00		
8.	D.04.07.01	WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY 15 CM	m2	6 090,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)