

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,995		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO	-	-	-	-
2.1		PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm	m ²	3 980,00		
2.2		WYKONANIE KORYTA WRAZ Z WARSTWĄ PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY 25 CM (2 MIJANKI)	m ²	82,50		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2	m ²	4 062,50		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2	m ²	4 062,50		
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
5.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm	m ²	4 062,50		
5.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m ²	4 062,50		
6	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O O GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM	m ²	1 990,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						