

Kosztorys ofertowy
Przebudowa mostu JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki -
Słupia wraz z drogami dojazdowymi
Odcinek drogi od km 6+360,00 do km 7+352,35

Branża telekomunikacyjna

Nr Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1,1	TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 30 par	m	8		
1,2	TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla 30 par	m	8		
1,3	TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	m	8		
1,4	TPSA 40/503/5 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty	m	8		
1,5	TPSA 39/104/4 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30m, rury HDPE Fi'125'mm, nakłady podstawowe (na l'm)	m	17		
1,6	KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną 110mm	m	7		
1,7	KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną 120mm	m	8		
1,8	TPSA 40/701/3 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze odcinek	4		
1,9	KNR 501/1310/3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par'30	odcinek	2		
Razem					
Podatek VAT 23 % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)					
Wartość brutto					