

Koszty ofertowy							
Inwestor	Powiat Sierpecki ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc						
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3733W PIASTOWO – BLEDZEWO						
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,484			
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z trylinki oraz z betonu oraz nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie z wywozem samochodem samowyladowczym i zagospodarowanie nadmiaru gruzu i gruntu (10m2+14m2+6m2+15m2 + 5m2)	m2	50,00			
2	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
2.1	D-03.01.01	Wymiana przepustu pod koroną drogi z rur PEHD średnicy 600 mm (w km 0+317,56) wraz z montażem ścianek czołowych	m	8,00			
2.2	D-03.01.01	Wymiana przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 300 mm (6,5+1,5+4,5+10) wraz z montażem ścianek czołowych	m	22,50			
2.3	D-03.01.01	Wymiana przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 400 mm (6+8+6+6,5) wraz z montażem ścianek czołowych	m	26,50			
2.4	D-03.01.01	Odmulenie (oczyszczenie) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m	402,00			
2.5	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń podziemnych (wpust ściekowy 1 szt., studzienka kd. 1 szt., z zabezpieczeniem wjazdu lub jego wymianą na nowy	szt.	2,00			
3	D-04.00.00	PODBUDOWY					
3.1	D-04.01.01 D-04.04.02 D-04.05.01a	Wykonanie koryta z warstwą podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20cm oraz warstwą wzmacniającą z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubości 10 cm (751m2 pobocza + 237m2 zjazdu + 60m2 poszerzenia jezdni)	m2	1048,00			
3.2	D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie koryta z warstwą odsączającą pod chodniki grubość 10 cm	m2	50,00			
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE					
4.1	D-05.03.05b D.04.03.01	Warstwa wiążąca AC 11 W50/70 gr. 3cm po wcześniejszym skropieniu warstw bitumicznych emulsją asfaltową	m2	2584,00			
4.2	D-05.03.05a D.04.03.01	Warstwa ścieralna 11 S50/70 gr. 3cm po wcześniejszym skropieniu warstw bitumicznych emulsją asfaltową	m2	2584,00			
5	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC					
5.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik skrzyżowanie)	m	34,50			
5.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie jezdni pobocza)	m	883,00			
5.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie poboczny)	m	751,00			
5.4	D-08.02.02	Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	237,00			
5.5	D-08.02.02	Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,00			
5.6	D-06.03.01c	Pobocza utwardzone z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	751,00			
6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6.1	D-06.01.01	Umocnienie rowów płytami ażurowymi ułożonymi na podsypce cem.-piaskowej (1m x 50m) oraz umocnieniem dna rowu oraz skarp w obrębie wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi płytami ażurowymi,	m	60,00			
7		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE					
7.1	D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie koryta z warstwą odsączającą pod dojsca do furtek grubość 10 cm	m2	15,00			
7.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie dojsć do furtek)	m	16,00			
7.3	D-08.02.02	Przejście wyniesione z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej i białej) na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	33,00			
7.4	D-08.02.02	Dojsca do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	15,00			
7.5	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących urządzeń telefonicznych wraz z kosztami nadzoru pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem	kpl.	1,00			
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO							
PODATEK VAT 23%							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO							