

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc**

NAZWA INWESTORA: **POWIAT SIERPECKI**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m2		
d.1		691	m2	691,00	
				RAZEM	691,00
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.1		691	m2	691,00	
				RAZEM	691,00
3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.1		691	m2	691,00	
				RAZEM	691,00
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.1		691	m2	691,00	
				RAZEM	691,00
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.1		691	m2	691,00	
				RAZEM	691,00
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		210	m	210,00	
				RAZEM	210,00
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1		0,055 * 210	m3	11,55	
				RAZEM	11,55
8	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		210	m	210,00	
				RAZEM	210,00
9	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej starobruk (typ 1) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2		
d.1		691	m2	691,00	
				RAZEM	691,00
Miejsca parkingowe					
11	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m2		
d.2		393	m2	393,00	
				RAZEM	393,00
12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.2		393	m2	393,00	
				RAZEM	393,00
13	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.2		393	m2	393,00	
				RAZEM	393,00
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.2		393	m2	393,00	
				RAZEM	393,00
15	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.2		393	m2	393,00	
				RAZEM	393,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej starobruk (typ 2) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2		
		393	m2	393,00	
				RAZEM	393,00
		Chodnik			
17 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - chodnik	m2		
		369	m2	369,00	
				RAZEM	369,00
18 d.3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		369	m2	369,00	
				RAZEM	369,00
19 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		369	m2	369,00	
				RAZEM	369,00
20 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		142	m	142,00	
				RAZEM	142,00
21 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe zwykła	m3		
		142 * 0,035	m3	4,97	
				RAZEM	4,97
22 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		142	m	142,00	
				RAZEM	142,00
23 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		369	m2	369,00	
				RAZEM	369,00
		Zieleń			
24 d.4	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		516	m2	516,00	
				RAZEM	516,00
25 d.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		516	m3	516,00	
				RAZEM	516,00
26 d.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		516	m2	516,00	
				RAZEM	516,00