

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór gm. Szczutowo”

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
1.1		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 2750 – (550 x 5,0)	m2	2 750,00		
1.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 2750 – (550 x 5,0)	m2	2 750,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA 75 kg/m2	m2	2 750,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m2	2 750,00		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
3.1		ŚCIĘCIE I WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (550 x 2 x 1)	m2	1 100,00		
5.	Kalkulacja własna	WYMIENIĆ PRZEPUST RUROWY NA RURY KARBOWANE HDPE O ŚREDNICY 80CM WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH NOWYCH PRZYZCÓŁKÓW I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI Z TŁUCZNI NAD PRZEPUSTEM, DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU 10 M	szt.	1,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)