

## KOSZTORYS OFERTOWY

### " Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór"

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
1.1		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 3500 – (700 x 5,0)	m2	3 500,00		
1.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 3500 – (700 x 5,0)	m2	3 500,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WIAŻĄCA 100 kg/m2	m2	3 500,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m2	3 500,00		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
3.1		ŚCIECIE I WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (700 x 2 x 1)	m2	1 400,00		
5.	Kalkulacja własna	WYMIENIĆ PRZEPUST RUROWY NA RURY KARBOWANE HDPE O ŚREDNICY 80CM WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH NOWYCH PRZYCZÓLKÓW Z BŁOCKÓW BETONOWYCH WYPROWADZONYCH DO WYSOKOŚCI POBOCZA (PRZYJĘTO H= 1,5m) I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIĄ NAD PRZEPUSTEM, DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU 10 M ORAZ MONTAŻ BARIER N2W2 ENERGOCHŁONNYCH 2X12 m Z ZAKOŃCZENIAMI	szt.	1,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis )