

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA: Remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - Wcinki	m2	14.400		
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	2000.000		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	200.000		
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
4 d.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m	16.500		
5 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 80 cm wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	m	16.500		
6 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm z bloczków betonowych wyprowadzone do wysokości pobocza (przyjęto H=2m)	ścian k.	2.000		
7 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3700.000		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3700.000		
9 d.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa profilowa AC11W 50/70 o grubości śr. 100 kg/m2, grub. 4 cm	m2	3700.000		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3600.000		
11 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m2	3600.000		
12 d.2	KNNR 6 0113-05	Umocnione poboczne z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	2000.000		
3	45233225-2	Roboty wykończeniowe				
13 d.3	KNNR 6 0703-04	Bariera drogowa N2W2	m	24.000		
14 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7.000		
15 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 oraz urządzenia bezp. ruchu U-18a	szt.	10.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

.....
(podpis Wykonawcy)