

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin – Golejewo”

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
ELEMENTY BETONOWE NOWE						
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ	km	1,280		
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI (1280 x 5,0) =6 400	m2	6 400,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO TŁUCZNIĄ W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 4628 – (1280 x 3,6)+20	m2	4 628,00		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,5 KG/M2 - pow. 4628 – (1280 x 3,6)+20	m2	4 628,00		
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WIAŻĄCA 100 kg/m2 – (1280 x 3.6) + 20	m2	4 628,00		
6	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm – (1280 x 3,5) + 20	m2	4 500,00		
7	D.05.01.03	ŚCIĘCIE I WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (1270 x 2 x 0,75)	m2	1 905,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)