

Remont drogi powiatowej nr 3771W
poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja

Kosztorys ofertowy
Roboty Drogowe

Lp.	Nr specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Rozbiórki elementów dróg, ulic						
1	D.01.02.04	Demontaż tarcz znaków drogowych	szt.	4,00		
2	D.01.02.04	Demontaż słupków do znaków drogowych	szt.	2,00		
3	D.01.02.04	Demontaż ogrodzenia segmentowego U-12a	m	16,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników z elem. betonowych gr. 6 cm	m2	140,00		
5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni płytek integracyjnych chodnikowych o wymiarach 35x35 cm	m2	5,60		
6	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm	m	29,80		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Oznakowanie poziome						
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	11,22		
8	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	45,00		
9	D.07.01.01	Znak A-17 o parametrach a=1,4m h=2,5m (poziomy na jezdni x2)	szt.	2,00		
Oznakowanie pionowe						
10	D.07.02.01	Tarcze znaków z grupy średniej, folia odblaskowa I generacji	szt.	9,00		
11	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	5,00		
12	D.07.02.01	Balustrady dla pieszych U-11a	m	16,00		
13	D.07.02.01	Tarcze znaków D-6 oraz T-27 w formie tablicy zintegrowanej fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia	szt.	2,00		
14	D.07.02.01	Znak D-6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany dwustronny) nad jezdnią z dodatkowym doświetleniem przejścia oraz lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus turbina wiatrowa)- całość o parametrach dla zachowania 7 dni autonomii	kpl	1,00		
15	D.07.02.01	Progi zwalniające wyspowe PCV 2000x2000x75	szt.	2,00		
ELEMENTY ULIC						
Nawierzchnia z kostki betonowej						
16	D.05.03.23	Chodnik dla pieszych z kostki bet. gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 4 cm	m2	140,00		
17	D.05.03.23	Płytki integracyjne chodnikowe o wymiarach 35x35 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 4 cm	m2	5,60		
Obrzeża betonowe						
18	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm	m	29,80		
Razem						
Podatek VAT 23 % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)						
Wartość brutto						

.....
(podpis)