

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc
Kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty wstępne i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,8		
2 d.1	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	707+28+97+105+614 = 1551,000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	1 551		
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	1 551		
5 d.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m ²	450*2*2 = 1800,000		
6 d.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m ³	300		
7 d.2	KNNR 4 1308-08	Kanały z rur PP sn10 o śr. zewn. 800 mm	m	37		
8 d.2	KNNR 4 1308-08	Kanały z rur PP sn10 o śr. zewn. 600 mm	m	343,45		
9 d.2	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PP sn10 o śr. zewn. 400 mm	m	42		
10 d.2	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PP sn10 o śr. zewn. 315 mm	m	51,25		
11 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PCV sn8 o śr. zewn. 200 mm	m	341-123 = 218,000		
12 d.2	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	15		
13 d.2	KNNR 4 1413-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	2		
14 d.2	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	26		
15 d.2	KNNR 4 1610-11	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1000 mm	odc. -1 prób.	1		
16 d.2		Kamerowanie kanału	m	371,3+78,7 = 450,000		
17 d.2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I	m ³	1 700		
18 d.3	KNNR 1 0605-01	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.	szt.	50		
19 d.3	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm	godz.	100		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM BRUTTO						

.....
(podpis)