

Powiat Sierpecki

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc

Branża drogowa

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-			
1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30cm NA ŁAWACH WRAZ Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	mb	762,000		
2		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH WRAZ Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	mb	600,000		
3		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA I ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	m2	1 217,000		
4		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WRAZ Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	m2	22,000		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-			
5		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM	m2	2 128,000		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-			
6		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE	m2	2 128,000		
	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-			
7		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 15 CM	m2	721,000		
8		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	1 407,000		
9		WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW 0/31,5 gr. 15cm	m2	721,000		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-			
10		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ ZJAZDY	m2	315,000		
11		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLOROWEJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ ŚCIEŻKA ROWEROWA	m2	268,000		
12		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ PARKIGI	m2	406,000		
13		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ CHODNIK	m2	1 102,000		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ	-			

14		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	721,000		
	D.08.02.00	CHODNIKI	-			
	D.08.02.01	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH	-			
15		WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH Z WYPUSTAMI 40x40 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	48,000		
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-			
16		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30x8 cm NA PODSYPCE CEMNTOWO-PIASKOWEJ	mb	590,000		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM BRUTTO						

.....
(podpis)