

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc**

NAZWA INWESTORA: POWIAT SIERPECKI

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 obmiar = 691,00 m2	m2	691,00		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 691,00 m2	m2	691,00		
3 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu obmiar = 691,00 m2	m2	691,00		
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 691,00 m2	m2	691,00		
5 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm obmiar = 691,00 m2	m2	691,00		
6 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 210,00 m	m	210,00		
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem obmiar = 0,055 * 210 = 11,55 m3	m3	11,55		
8 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 210,00 m	m	210,00		
9 d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m obmiar = 50,00 m	m	50,00		
10 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej starobruk (typ 1) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. obmiar = 691,00 m2	m2	691,00		
Miejsca parkingowe						
11 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 obmiar = 393,00 m2	m2	393,00		
12 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 393,00 m2	m2	393,00		
13 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu obmiar = 393,00 m2	m2	393,00		
14 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 393,00 m2	m2	393,00		
15 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm obmiar = 393,00 m2	m2	393,00		
16 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej starobruk (typ 2) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. obmiar = 393,00 m2	m2	393,00		
Chodnik						
17 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - chodnik obmiar = 369,00 m2	m2	369,00		
18 d.3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu obmiar = 369,00 m2	m2	369,00		
19 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	369,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 369,00 m ²				
20 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	142,00		
		obmiar = 142,00 m				
21 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe zwykła	m ³	4,97		
		obmiar = 142 * 0,035 = 4,97 m ³				
22 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	142,00		
		obmiar = 142,00 m				
23 d.3	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	369,00		
		obmiar = 369,00 m ²				
		Zieleń				
24 d.4	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	516,00		
		obmiar = 516,00 m ²				
25 d.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	516,00		
		obmiar = 516,00 m ³				
26 d.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	516,00		
		obmiar = 516,00 m ²				
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....
(podpis)