

Powiat Sierpecki

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc

Branża drogowa

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,520		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-			
3		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (TARCZE + SŁUPKI) WG PROJEKTU SOR	kpl	1,000		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-			
4		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	3 213,000		
5		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	3 213,000		
6		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW BITUMICZNYCH	m2	3 213,000		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-			
7		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 100kg/m2	m2	3 213,000		
8		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	3 213,000		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE HUMUSOWANIE I OBSIANIEM	-			
9		HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW PRZY GRUB. ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) 10CM Z DOWOZEM ZIEMI URODZAJNEJ Z ODŁ. 10KM (W TYM ZDJĘCIE ISTNIEJĄCEJ ZIEMI)	m2	1 271,000		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	-			
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-			
10		OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE WG PROJEKTU SOR	kpl	1,000		
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-			
11		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH WG PROJEKTU SOR	kpl	1,000		
12		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH WG PROJEKTU SOR	kpl	1,000		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
	D.08.05.05	ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ STUDNIE BETONOWE	-			
13		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ ORAZ ZASÓW WODOCIĄGOWYCH	kpl	1,000		

14		WYMIANA PIERŚCIENI ODCIĄŻAJĄCYCH, POKRYW ŻELBETOWYCH ORAZ WŁAZÓW TYPU CIĘŻKIEGO NA ISTNIEJĄCYCH STUDNIACH KANALIZACJI SANITARNEJ	kpl	1,000		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM BRUTTO						

.....  
(podpis)