

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Pracownia Projektowo –
Budowlana Andrzej Szyszka
ul. Andersa 1/1
14-200 Iława

Wasz znak:

Ciechanów, 10.01.2019 r.

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.140(2).18

Dot.: zmiany warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w drodze powiatowej nr 3771W. Konstytucji 3 Maja w Sierpcu.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 02.01.2019 r. oraz wyjaśnień dotyczących zmiany rozwiązań projektowych i geometrii układu drogowego w sprawie wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W, Konstytucji 3 Maja” w Sierpcu informuję, że wyrażam zgodę na pozostawienie sieci gazowej w dotychczasowej lokalizacji, bez konieczności jej przebudowy. Na mocy przedstawionych wyjaśnień zakres przebudowy drogi nie będzie obejmował wymiany krawężników i chodników na całej długości lecz tylko na wybranych fragmentach – nie kolidujących z uzbrojeniem. W związku z powyższym wydane Warunki Techniczne Przebudowy Gazociągu/Przyłącza nr PSGWA/ZMSZ/C/77/WT/2018 z 19.11.2018r.. zostają anulowane. Jednocześnie przy realizacji pozostałych działań proszę o zastosowanie się do poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu;
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu;

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu i przyłącza gazowego. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu i przyłączy gazowych.
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Informujemy ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 10.01.2020 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Sprawę z ramienia Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie prowadzi Pan Artur Trzcziński, tel. 023 673 06 77.

Faktura wg cennika usług pozataryfowych za poprzednio wydane warunki techniczne jest aktualna i zostaje zrekompensowana za obecne uzgodnienie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja zarządzania Majątkiem Sieciowym

Michał Kwaśniewski

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku
2. Powiat Sierpecki – ul. Świętokrzyńska 2a, 09-200 Sierpc