

Od Energa-Operator SA Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji Płock
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Pracownia Projektowo-Budowlana Andrzej Szyszka
ul. Andersa 1/1
14-200 Ilawa

T 24 368-81-50

Znak EOP-71MMD-002626-2018
Dot. Wydania warunków technicznych na sposób
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Płock, 30 października 2018 roku

Uzgodnienie nr 28/R5/2018

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło w dniu 30-10-2018 roku do ENERGA-OPERATOR SA, ustala się następujące warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą siecią energetyczną ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 3771W, ul. Konstytucji 3 Maja w m. Sierpc:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem Pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
2. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej), należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.
3. Przed planowanymi pracami należy ustalić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych po uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Płock. W piśmie należy powołać się między innymi na znak naszego pisma,
4. Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowań założyć rury osłonowe dwudzielne (w przypadku ich braku):
 - dla kabli nN-0,4kV: $\Phi 110\text{mm}^2$ koloru niebieskiego z zachowaniem folii ostrzegawczej oraz zabezpieczyć obie końcówki rur przed zamuleniem.
 - dla kabli SN-15kV: $\Phi 160\text{mm}^2$ koloru czerwonego z zachowaniem folii ostrzegawczej oraz zabezpieczyć obie końcówki rur przed zamuleniem.
5. Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu obrzeży krawężników betonowych utwardzanej drogi, poboczy lub chodników.
6. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Płock, Dział Eksploatacji.
7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
8. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowią załączniki mapowe z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną.

Załączniki:
1 egz. załącznika mapowego

Z poważaniem

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej Płock

Marcin Skolasiński



