



- Warstwa ścierna AC11s - gr.4cm
- Warstwa wiążąca AC11w - gr.5cm
- Warstwa podbudowy AC22p - gr.7cm
- Mieszanka 0/31,5 zagęszczona do $\lambda_s = 1,03$ - gr. 25cm
- Grunt stabilizowany cementem Rm 1,8MPa gr. 15cm
- Grunt rodzimy dogęszczony do $\lambda_s = 0,98$

INWESTOR:
POWIAT SIERPECKI
 ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W ul.
Konstytucji 3 Maja

ADRES INWESTYCJI
 Dz. Nr Ewid. 1228/5, 1225/4, 1271/1, 1282/2, 1311, 3124,
 1281/8, 1280/1, 3827/1, 3827/2, 3887, 1785, 1271/2, 3873,
 2872/1, 2872/3, 1711/1, 1713/2, 1713/4, 1713/3, 1704, 3112,
 3852, 2872/2, 1361, 1360, 1359, 1785/4, 1784, 3883, 1312/2 w
 miejscowości Sierpc

Nazwa rys.: Przekrój B-B
Nr rysunku: 8
Skala: 1:20
Data: kwiecień, 2019r.

Projektant:
 mgr inż. Krzysztof Bartczak
 Upr.: MAZ0184/PBD/16

Podpis: