

Przedmiar robót				
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3720W MOCHOWO – GOZDOWO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁSZYN NA TERENIE GMINY GOZDOWO OD KM 1+444 DO KM 3+159			
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,715
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie sieci drenarskiej rurami grubościennymi typu PS-110 (17m)	m	17,00
<b>2</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km (poszerzenia początek 37,75m3 + mijanki 39,10m3)	m3	335,30
<b>3</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
3.1	D-03.01.01	Remont 2 przepustów pod koroną drogi z rur betonowych na przepusty HDPE średnicy 1000 mm ze ściankami czołowymi	m	22,00
<b>4</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
4.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod poszerzenia (151m2), mijanki (104,26m2)	m2	255,26
4.2	D-04.05.01a	Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubości 10 cm (poszerzenia 151m2 + mijanki 104,26m2)	m2	255,26
4.3	D-04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 15cm (poszerzenia 151m2 + mijanki 104,26m2)	m2	255,26
<b>5</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
5.1	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni - odcinek stara nawierzchnia, destrukcja i kruszywo (jezdnia 4816,5m2+ mijanki 104,26m2 + poszerzenia 151m2)	m2	5 071,76
5.2	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową - odcinek stara nawierzchnia, destrukcja i kruszywo (jezdnia 4816,5m2+ mijanki 104,26m2 + poszerzenia 151m2)	m2	5 071,76
<b>6</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
6.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr. 8 cm po zagęszczeniu 1715*1*2	m2	3 430,00
6.2	D-06.01.01	Umocnienie rowów przydrożnych oraz wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi, płytami ażurowymi z humusowaniem, obsianiem, darniowaniem (80m2+80m2)	m2	160,00
<b>7</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
7.1	D-07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Montaż 18 tarcz znaków drogowych, 1 tabliczki, 18 słupków stalowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: montaż barier ochronnych U-14a o długości 80 m z demontażem istniejących znaków	komplet	1,00