

PRZEDMIAR				
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3720W MOCHOWO – GOZDOWO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁSZYN NA TERENIE GMINY MOCHOWO OD KM 0+900 DO KM 2+157			
Lp.	Podstawa SST	Opis rodzaju robót	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,257
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących urządzeń telefonicznych wraz z kosztami nadzoru pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem	kpl.	1,00
<b>2</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
2.1	D-03.01.01	Wymiana 2 przepustów pod koroną drogi z rur betonowych na przepusty HDPE średnicy 800 mm oraz 1000 mm (11m) zmontażem ścianek czołowych prefabrykowanych	m	21,00
2.2	D-03.01.03	Odmulenie (w tym usunięcie krzewów) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m	480,00
<b>3</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
3.1	D-04.01.01 D-04.04.02 D-04.05.01a	Wykonanie koryta z warstwą podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 20cm oraz warstwą wzmacniającą z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa grubości 10 cm poszerzenia jezdni pod mijanki + połączenie z drogą (29*1,2)+(15*4)	m2	94,80
3.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie: (1257*6,3)+(29*1,2)+(15*4)	m2	8013,90
3.3	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni (istniejących nierówności) kruszywem łamanym 0/31,5 w ilości 40 ton wraz z zagęszczeniem	t	40,00
<b>4</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
4.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania: (1257*4,4)+(29*1,2)+(15*4)	m2	5625,60
4.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową: (1257*4,3)+(29*1,2)+(15*4)	m2	5499,90
<b>5</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
5.1	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr.7 cm po zagęszczeniu: (1257*1*2)	m2	2514,00
5.2	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu oraz skarp w obrębie wlotu i wylotu przepustu pod koroną drogi płytami ażurowymi z humusowaniem, obsianiem, darniowaniem (1m x 50m)	m2	50,00
<b>6</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
6.1	D-07.01.01	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Montaż 9 tarcz znaków drogowych, 1 tabliczki, 7 słupków stalowych oraz montaż barier ochronnych U-14a długości 80 mb	komplet	1,00