

PRZEDMIAR

NAZWA ZADANIA: Remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR AT-d.1	Roboty remontowe - Wcinki	m ²		
	03 0102-01	3.6*2*2	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
2	KNR 2-31 d.1	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²		
	1402-05	1000*2	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR 4-04 d.1	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
	1103-04	2000*0.1	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
4	KNR 2-31 d.2	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
	0816-03	16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
5	KNR 2-31 d.2	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 80 cm wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	m		
	0605-08	16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
6	KNR 2-31 d.2	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm z bloczków betonowych wyprowadzone do wysokości pobocza (przyjęto H=2m)	ściank.		
	0605-03	2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 6 d.2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
	1005-06	1000*3.7	m ²	3700.000	
				RAZEM	3700.000
8	KNNR 6 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
	1005-07	1000*3.7	m ²	3700.000	
				RAZEM	3700.000
9	KNNR 6 d.2	Warstwa profilowa AC11W 50/70 o grubości śr. 100 kg/m ² , grub. 4 cm	m ²		
	0308-01	1000*3.7	m ²	3700.000	
				RAZEM	3700.000
10	KNNR 6 d.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
	1005-07	1000*3.6	m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
11	KNNR 6 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
	0309-02	1000*3.6	m ²	3600.000	
				RAZEM	3600.000
12	KNNR 6 d.2	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
	0113-05	1000*2*1	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	45233225-2	Roboty wykończeniowe			
13	KNNR 6 d.3	Bariera drogowa N2W2	m		
	0703-04	2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNNR 6 d.3	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
	0702-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 6 d.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² oraz urządzenia bezp. Ruchu U-18a	szt.		
	0702-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

