

Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)

Kosztorys ofertowy
ROBOTY DROGOWE

L.p.	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Ul. Wojska Polskiego w Sierpcu						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,33		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km: (331m - lewa strona + 10m x 9- wpusty uliczne)	m	421,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z bet. płyt chodnikowych - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km: (331m x śr. 2,2m + 135 - zjazdy)	m2	864,00		
4	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 10 cm z odwiezieniem destruktu na place składowe samochodem samowładadkowym: [331m x śr. 7,5m - 248,91 m2 (roboty uwzględnione w projekcie bud. kan. sanitarnej)]	m2	2 233,59		
ROBOTY ZIEMNE						
5	D-02.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, chodnika, zjazdów, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm: (331m x śr. 7,5m + 331m x śr. 2,2m + 135 m2- zjazdy)	m2	3 346,00		
6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z dowozu	m3	3,20		
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	3 346,00		
PODBUDOWY						
8	D.04.04.02	Warstwa wyrównawcza do istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10cm	m	3 346,00		
9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	3 346,00		
10	D-04.03.01	jak wyżej lecz warstw bitumicznych	m2	2 320,00		
11	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	3 346,00		
12	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)	m2	2 320,00		
NAWIERZCHNIE						
13	D.05.03.05.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm: (331m x 7,0m)	m2	2 320,00		
14	D.05.03.05.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm: (331m x 7,0m)	m2	2 320,00		
ELEMENTY ULIC						
15	D.08.01.01	krawężnik bet. o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: (331m - jezdnia lewa strona + 90m - przy wpustach ulicznych prawa strona)	m	421,00		
16	D.05.03.23	chodniki z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej: (331m x śr.2,7m - chodnik + 90m x 2m - przebrukowanie przy wpustach + 135m2 - zjazdy)	m2	1 210,00		
17	D.08.03.01	obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cement - piaskowej:	m	421,00		
URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
18	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	m2	80,00		
19	D.07.02.01	Tarcze znaków, folia odblaskowa II generacji	szt.	5,00		
20	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	5,00		
INNE						
21	D-M.01.01.01	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej pod drogą rurą osłonową typu A 160 PS	m	10,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (Roboty Drogowe)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (Roboty Drogowe)						