

Przebudowa mostu JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W ul. Wojska Polskiego wraz z drogami dojazdowymi

**Kosztyorys ofertowy
ROBOTY DROGOWE**

L.p.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	cena jedn. [PLN]	wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Ul. Wojska Polskiego w Sierpcu						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-M.01.01.01	Wprowadzenie tymczasowej tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót bud. związanych z przebudową mostu wraz z dr. dojazdowymi na odcinku od skrzyżowania z DK10 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego	ryczałt	1,00		
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20		
Usunięcie drzew i krzewów						
3	D.01.02.01.	wycinka drzew - średnica pnia Ø [cm] 16-35	szt.	12,00		
4	D.01.02.01.	wycinka drzew - średnica pnia Ø [cm] 36-75	szt.	4,00		
5	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew - średnica pnia [cm] 16-75 wraz z uporządkowaniem terenu i transportem	szt.	5,00		
6	D.01.02.01.	Usunięcie krzewów i podrostu roślinnego (do 5 lat) w pasie zajęcia terenu z wywozem	ha	0,20		
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus						
7	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm: (1200 m2 x 0,2 m)	m3	240,00		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
8	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km: (200m - lewa strona + 10m x 4 - wpusty uliczne)	m	240,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z bet. płyt chodnikowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km: (200m x śr. 2,2m + 126 m2- zjazdy)	m2	566,00		
10	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 10 cm z odwiezieniem destruktu na placie składowe samochodem samowyladowczym: [200m x śr. 7,5m - 309,40 m2 (roboty uwzględnione w projekcie bud. kan. sanitarnej)]	m2	1 190,60		
ROBOTY ZIEMNE						
11	D-02.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, chodnika, zjazdów, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm: (200m x śr. 7,5m + 200m x śr. 2,2m + 126 m2- zjazdy)	m2	2 066,00		
12	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z dowozu	m3	8,50		
13	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	2 066,00		
PODBUDOWY						
14	D.02.03.01c	Ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym jako wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy: (200m x 7m)	m2	1 400,00		
15	D.04.02.01	Ułożenie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego gr.15cm: (200m x 7m)	m	1 400,00		
16	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 10cm	m	2 066,00		
17	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	2 066,00		
18	D-04.03.01	jak wyżej lecz warstw bitumicznych	m2	1 400,00		
19	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	2 066,00		
20	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)	m2	1 400,00		
NAWIERZCHNIE						
21	D.05.03.05.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm: (200m x 7,0m)	m2	1 400,00		
22	D.05.03.05.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm: (200m x 7,0m)	m2	1 400,00		

ELEMENTY ULIC						
23	D.08.01.01	krawężnik bet. o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: (200m - jezdnia lewa strona + 40m - przy wpustach ulicznych prawa strona)	m	240,00		
24	D.05.03.23	chodniki z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej: (200m x śr.2,7m - chodnik + 40m x 2m - przebrukowanie przy wpustach + 126m ² - zjazdy)	m ²	746,00		
25	D.08.03.01	obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cement - piaskowej:	m	240,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
26	D.06.01.01	Plantowanie skarp i zieleńców	m ²	1 200,00		
27	D.06.01.01	humusowanie skarp i zieleńców z dowozem humusu - grubość 10-15 cm	m ²	1 200,00		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
28	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	m ²	50,00		
29	D.07.02.01	Tarcze znaków, folia odbłaskowa II generacji	szt.	5,00		
30	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	5,00		
INNE						
31	D-M.01.01.01	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej pod drogą rurą osłonową typu A 160 PS	m	20,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (Roboty Drogowe)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (Roboty Drogowe)						