

## KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo -  
Gorzewo gm. Sierpc”**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	E6	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
1.1		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 2472,50 – (575 x 4,30)+50m2	m2	2 522,50		
1.2		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3333,60 – (575 x 4,30)+(177x4,30)+100m2	m2	3 333,60		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA 100 kg/m2	m2	2 572,50		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m2	3 333,60		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
3.1		WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 7 CM, (742 x 2 x 1)	m2	1 484,00		
4.	KNNR 6 1302 – 02	ROWY				
4.1.		WYKOPANIE I OCZYSZCZENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM DNA I SKARP Z NAMUŁU I KRZAKÓW GŁ. 40 CM	mb	300,00		
5.	KNR 2-31 0403-05	OPORNIKI BETONOWE WTOPIONE O WYM. 12x25 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z OPOREM	mb	180,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis )