

## KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa dróg powiatowych nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary - Zawady w m. Krajewice Duże"**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 pow. 2220 m2	m2	2220,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WYRÓWNAWCZA O GR. 3 cm 555x4,0=2220	m2	2 220,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 555x4,0=2220	m2	2 220,00		
3	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
3.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 6 CM PO ZAGĘSZCZENIU O SZER. 100cm NA DŁ. 555X2x1,0=1110 m2 NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ŚCINKĘ ISTNIEJĄCEGO POBOCZA Z WYWIEZIENIEM ZIEMI	m2	1 110,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

Sierpc, dnia

.....  
(podpis )