

**Kosztorys ofertowy**  
**Przebudowa mostu nr JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc wraz z drogami dojazdowymi.**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.01.0.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km	9,070		
2.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	2 161		
3.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 o gr. 10 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	2 161		
4.	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego AC8S o gr. 4 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	921		
5.	D.06.03.01	Warstwa z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 8 cm po zagęszczeniu z doziarnieniem kruszywem łamanym kamiennym w ilości 25 % na zjazdach	m <sup>2</sup>	1 240		
6.	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu B10 grubości 20 cm pod konstrukcję zatok autobusowych	m <sup>2</sup>	840		
7.	D.05.03.04	Wykonanie nawierzchni z betonu B 35 grubości 20 cm + 2 papa zatoki autobusowe	m <sup>2</sup>	840		
8.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem zatoki autobusowe	mb	357		
9.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm pod chodnik i zjazdy	m <sup>2</sup>	1 071		
10.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	657		
11.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej	mb	740		
12.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kolor szary na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	900		
13.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	171		
14.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor czerwony na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	171		
15.	D.06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP fi 40 - 81 szt. wraz ze ściankami czołowymi	mb	830		
16.	D.03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur wibrobetonowych fi 60 na ławie żwirowej gr.10 - 3 szt., wraz ze ściankami czołowymi	mb	30		
17.	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki z doziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 25% o gr. 6 cm o szerokości ok. 1 m z każdej strony	m <sup>2</sup>	17 490		
18.	D.06.04.01	Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych o gł. 0,6 m z wyprofilowaniem skarp (należy uwzględnić usunięcie drzew i karp wraz z ich wywozem)	mb	12 600		
19.	D.04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	46 220		
20.	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfalt. istniejącej nawierzchni w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46 220		
21.	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfalt. warstwy wyrównawczej nawierzchni w ilości 0,1 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46 220		
22.	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	36 520		
23.	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	9 700		
24.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	36 520		

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
25.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	9 900		
26.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków pionowych	szt	60		
27.	D.07.02.01	Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	77		
<b>Razem netto</b>						
<b>23% VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						