

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice na odcinku o długości 900 mb".

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,900		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
2.1		WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 5 CM PO ZAGĘSZCZNIU 900x4,20=3780,00	m2	3 780,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 3780	m2	3 780,00		
4	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
4.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIĄŻĄCA O GR. 4 cm 900x4,0=3600	m2	3 600,00		
5	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
5.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0,31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 9 CM PO ZAGĘSZCZNIU O SZER. 100cm NA DŁ. 900X2x1,0=1800 m2	m2	1 800,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Sierpiec, dnia

.....

(podpis)