

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.03.02	MECHANICZNE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH, GR. 6CM WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I WYWIEZIENIEM Z TERENU BUDOWY ORAZ UTYLIZACJĄ (5,3x6)	m2	31,80		
2	D.02.01.01	MECHANICZNE ROBOTY ZIEMNE W GRUNCIE KAT. III-IV Z UŁOŻENIEM WYKOPANEGO MATERIAŁU NA ODKŁAD	m3	140,00		
3	KALKULACJA WŁASNA	WYKONANIE OPASEK NA ŁĄCZENIACH RUR Z PAPY TERMOZGRZEWAJĄCEJ	m2	55,00		
4	D.04.06.01	WYKONANIE OPASKI (CZAPY) BETONOWEJ Z BETONU B30 NA RURACH WZMOCNIONEJ SIATKĄ METALOWĄ	m3	5,00		
5	D.02.03.01	ODTWORZENIE NASYPÓW GRUNTEM Z ODKŁADU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	140,00		
6	D.04.04.02	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 POD JEZDNIĄ, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 30 cm	m2	31,80		
7	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIĄŻĄCA O GR. 4 cm (5,3x6)=31,80	m2	31,80		
8	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIĄŻĄCA O GR. 3 cm (400x5,3)=2120	m2	2120,00		
9	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (400x5,3)= 2120	m2	2120,00		
10	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (400x2x1) = 800	m2	800,00		
11	D.03.01.03	OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU FI 1800 DŁ. 12 MB Z NAMUŁU, GRUBOŚĆ NAMUŁU DO 30 % ŚREDNICY Z WYWIEZIENIEM UROBKU Z TERENU BUDOWY I UTYLIZACJĄ	SZT.	1,00		
12	D.07.05.01	BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE O MASIE 1M 24 KG WRAZ ZE SKOSAMI I ZAKOŃCZENIAMI 2x20	MB	40,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Sierpc,

2017 r.

(podpis)

