

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3767W BOŻEWO – REMPIN, GM. MOCHOWO

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 6 0605-08	PRZEPUST RUROWY O ŚR. 60 CM (RURY PP/PE) POD KORONĄ DROGI WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTWY GÓRNEJ PODBUDOWY Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 CM ORAZ ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI (W TYM ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU, NAWIERZCHNI JEZDNI I ŚCIANEK CZOŁOWYCH-WYWÓZ UROBKU POZA TEREN BUDOWY)	mb	8,00		
2		PRZEPUST RUROWY O ŚR. 40 CM (RURY PP/PE) POD KORONĄ DROGI WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTWY GÓRNEJ PODBUDOWY Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 CM ORAZ ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI (W TYM ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU, NAWIERZCHNI JEZDNI I ŚCIANEK CZOŁOWYCH-WYWÓZ UROBKU POZA TEREN BUDOWY)	mb	8,00		
3	KNR 0-11 0325-03	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ	m ²	25,00		
4	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY PODBUDOWY/BITUMICZNEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M ² 5m x 1000m = 5 000m ²	m ²	5 000,00		
5	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY BITUMICZNEJ WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M ²	m ²	5 000,00		
6	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
6.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm	m ²	5 000,00		
6.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m ²	5 000,00		
7	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (1000m x 1m)+(993m x 1m) = 1993m ²	m ²	1 933,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)