

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń w m. Ligowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		PARKING PRZY CMENTARZU L = 202 mb				
1	D01.01.01.011	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH (DROGI) W TERENIE RÓWNIANYM	KM	0,43		
2	D04.01.01.013	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE POD PARKING I ZJAZDY W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	707,00		
3	D08.01.01.012	UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH O WYMIARACH 15x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BTONU B-10	M	202,00		
4	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BTONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	M	209,00		
5	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NATURALNEGO 0/31,5, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 15 cm	m2	690,84		
6	D08.02.02.032	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM, W TYM OK. 32 M2 – KOLOR CZERWONY, REGULACJA STUDNI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DO POZIOMU PARKINGU	m2	630,24		
		CHODNIK OD CMENTARZA DO LIGOWA L = 214 mb				
7	D02.01.01.063	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE POD CHODNIKI I ZJAZDY W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	406,00		

8	D08.01.01.012	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WYSTAJĄCYCH I WTOPIONYCH) O WYMIARACH 15x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BTONU B-10	M	214,00		
9	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BTONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	M	262,00		
10	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NATURALNEGO 0/31,5, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 10 cm	m2	165,00		
11	D08.02.02.012	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM, REGULACJA STUDNI I URZĄDZEN PODZIEMNYCH DO POZIOMU CHODNIKA	m2	215,74		
12	D08.02.02.032	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM, KOLOR CZERWONY	m2	165,00		
13		PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH PŁYT AŻUROWYCH NA NOWEJ PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ GR. 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU, WYPEŁNIONE PIASKIEM	m2	55,00		
14	D06.02.01.011	WYKONANIE PRZEPUSTÓW 6 SZT. POD ZJAZDAMI Z RUR PVC O ŚREDNICY 30 CM UŁOŻONYCH NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ ŻWIROWEJ WRAZ ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	Mb	42,00		
15	D06.04.01	OCZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH O GŁ. 0,6 M WRAZ Z WYPROFILOWANIEM SKARP	Mb	172,00		
		POBOCZE UTWARDZONE OD LIGOWA DO OCZYSZCZALNI – 430 MB				
16	D02.01.01.063	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE POD POBOCZE I ZJAZDY W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	514,00		

17	D08.01.01.012	UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH O WYMIARACH 15x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BTONU B-10	M	430,00		
18	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BTONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	M	472,00		
19	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NATURALNEGO 0/31,5, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 15 cm	m2	514,00		
20	D08.02.02.032	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM, W TYM OK. 84 M2 – KOLOR CZERWONY, REGULACJA STUDNI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DO POZIOMU POBOCZA	m2	350,60		
21	D06.04.01	OCZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH O GŁ. 0,6 M WRAZ Z WYPROFILOWANIEM SKARP	Mb	388,00		
22	D06.02.01.011	WYKONANIE PRZEPUSTÓW 7 SZT. POD ZJAZDAMI Z RUR PVC O ŚREDNICY 30 CM UŁOŻONYCH NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ ŻWIROWEJ WRAZ ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	Mb	42,00		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

Sierpc, 06.01.2012 r.

(podpis)