

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo**

| Lp                  | Soecyfikacja techniczna/ podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jedn. miary    | Ilość    | Cena jedn.(zł) | Wartość (zł) |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------|----------------|--------------|
| 1                   | 2                                 | 3  | 4              | 5        | 6              | 7            |
| 1                   | D.01.01.01                        | WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ  | km             | 0,735    |                |              |
| 2                   | D.04.07.01                        | PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm- W TYM DODATKOWE MIEJSCOWE UZUPEŁNIENIE TŁUCZNIEM W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 50 TON (735m x 4,2m = 3087 m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup> | 3 087,00 |                |              |
| 3                   | D.04.03.01                        | SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2   | m <sup>2</sup> | 3 087,00 |                |              |
| 4                   | D.04.03.01                        | SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2   | m <sup>2</sup> | 3 087,00 |                |              |
| 5                   | D.05.03.05b                       | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  | -              | -        | -              | -            |
| 5.1                 |                                   | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm  | m <sup>2</sup> | 3 087,00 |                |              |
| 5.2                 |                                   | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm   | m <sup>2</sup> | 3 087,00 |                |              |
| 6                   | D.05.01.03                        | WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (735m x 0,75m) x 2 = 1102,50m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup> | 1 102,50 |                |              |
| <b>Razem netto</b>  |                                   |  |                |          |                |              |
| <b>23 % VAT</b>     |                                   |  |                |          |                |              |
| <b>Razem brutto</b> |                                   |  |                |          |                |              |

.....  
(podpis )