

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo – Jaworowo, gm. Rościszewo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.07.01	WYKONANIE WARSTWY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 40 CM PO ZAGĘSZCZENIU (W TYM KORYTOWANIE)- POSZERZENIE JEZDNI (140m x 0,7m = 98 m ²) + ZJAZD (45 m ²)	m ²	143,00		
2	KNR AT-0 0102-01	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GR. 3 CM Z WYWOZEM MATERIAŁU NA ODLEGŁOŚĆ DO 15 KM PRZEKAZANIE DESTRUKTU ZAMAWIAJĄCEMU (155m x 4,0m = 620 m ²)	m ²	620,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO ORAZ ZFREZOWANEJ NAWIERZCHNI W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 (143 m ² + 620m ² = 763m ²)	m ²		763,00	
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 (395m x 4,7m) + 763m ² = 1856,5m ²	m ²		2 619,50	
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
5.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm	m ²		2 619,50	
5.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m ²		2 619,50	
6	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (945m x 1,0m = 945m ²)	m ²		945,00	
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)