

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1-0,3 KG/M2 POW. 2565 M2	m2	2565,00		
2	D08.01.01.012	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WYSTAJĄCYCH I WTOPIONYCH) O WYMIARACH 15x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM	M	545,00		
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIĄ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (270x9,5)=2565	m2	2565,00		
4	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIĄ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (270x9,3)= 2511	m2	2511,00		
5	D.03.02.01a	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK DESZCZOWYCH I DOSTOSOWANIE ICH DO WYSOKOŚCI UKŁADANEJ WARSTWY	SZT.	10,00		
6	D.03.02.01a	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI SANITARNYCH, DESZCZOWYCH I DOŚTOSOWANIE ICH DO WYSOKOŚCI UKŁADANEJ WARSTWY	SZT.	6,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Sierpc,

2017 r.

(podpis)