

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice i
drogi nr 3735W Piaski – Gozdowo w m. Gozdowo.

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,386		
2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfalt. istniejącej nawierzchni w ilości 0,3 – 0,5 kg/m ²	m ²	2496,5		
3.	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm	m ²	2496,5		
4.	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfalt. warstwy wyrównawczej nawierzchni w ilości 0,1 – 0,3 kg/m ²	m ²	2496,5		
5.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm	m ²	2496,5		
6.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem z załadunkiem i odwozem gruzu poza plac budowy na odl. do 10 km	m ²	243		
7.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	378		
8.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej	mb	397,5		
9.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość warstwy 10 cm pod chodnikiem i zjazdami	m ²	560,5		
10.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kolor szary na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z regulacją pionową infrastruktury	m ²	505		
11.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 o gr. 15 cm na zjazdach	m ²	55,5		
12.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor czerwony na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	55,5		
13.	D.09.01.01	Wykonanie trawników siewem ręcznym przy grubości humusu 6 – 15 cm	m ²	65		
14.	D.07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni (materiałami cienkowarstwowymi)	m ²	75,6		
Razem netto						
23% VAT						
Razem brutto						