

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą na dł. 1,730 km	km	1,730		
2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości 0,1 – 0,3 kg/m <sup>2</sup> - pow. 6300 m <sup>2</sup>	m2	6 300,00		
3	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 3 cm – pow. 8180 m <sup>2</sup>	m2	8 180,00		
4	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej nawierzchni w ilości 0,1 – 0,3 kg/m <sup>2</sup> - pow. 8180 m <sup>2</sup>	m2	8 180,00		
5	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm – pow. 8180 m <sup>2</sup>	m2	8 180,00		
6	D.04.04.02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości warstwy 6 cm – pow. 2 520 m <sup>2</sup>	m2	2 520,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis )