

## KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy, gm. Szczutowo**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,800		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO	-	-		
2.1		PROFILOWANIE NA CAŁYM ZAKRESIE ZADANIA WRAZ Z WYRÓWNANIEM KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0-31,5 mm W MIEJSCACH NIEZBĘDNYCH W ILOŚCI 20 TON	t	20,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M <sup>2</sup> - pow. 3200	m <sup>2</sup>	3 200,00		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M <sup>2</sup> - pow. 3200	m <sup>2</sup>	3 200,00		
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
5.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm 800x4,0=3200	m <sup>2</sup>	3 200,00		
5.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 800x4,0=3200	m <sup>2</sup>	3 200,00		
6	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
6.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM 800x2,0x1,00=1600	m <sup>2</sup>	1 600,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis )