

## Kosztorys Ofertowy

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na odcinku 600 mb.**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.01.0.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,600		
2.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	130		
3.	D.04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	3 145		
4.	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfalt. istniejącej nawierzchni w ilości 0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 145		
5.	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfalt. warstwy wyrównawczej nawierzchni w ilości 0,1 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 145		
6.	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3 145		
7.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3 145		
8.	D.05.03.11	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej (lokalne nierówności)	m <sup>2</sup>	600		
9.	D.01.03.04	Regulacja pionowa studni i kraterów do poziomu nawierzchni	szt	5		
<b>Razem netto</b>						
<b>23% VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

Podpis