

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
2	D04.01.01.013	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE NA GŁ. 40 CM POD POBOCZE W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	193,00		
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1-0,3 KG/M2 POW. 2075 M2	m2	2075,00		
3	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BTONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ (187x2)+10+2=386	M	386,00		
6	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 NA POBOCZU, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 30 cm	m2	193,00		
8	D08.02.02.012	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM (187x1)+(10x0,6)=193	m2	193,00		
9	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (415x5,0)=2075	m2	2075,00		
10	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (415x5,0)= 2075	m2	2075,00		
12	D.01.02.01	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (415x2x1)-190 = 640	m2	640,00		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

\_\_\_\_\_ Sierpc,

2017 r.

(podpis)