

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia – Schabajewo na odcinku o długości ok. 0,670 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	Km	0,67		
2	D02.01.01.053	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE POD DROGĘ NA GŁĘBOKOŚĆ 20 CM, WYBRANIE BRUKU I ZIEMII, BRUK DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ 670x4,20=2814	m2	2814,00		
4	D04.02.01.011	WYKONANIE I ZAGĘSZCZENIE MECHANICZNIE WARSTWY Z PIASKU W KORYCIE DROGI, GR. WARSTWY 10cm	m2	2814,00		
5	D.04.07.01	WYKONANIE I ZAGĘSZCZENIE MECHANICZNIE WARSTWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU – PO POKRUSZENIU WYKORZYSTAC BRUK ZEBRANY Z DROGI	m2	2814,00		
7	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm PO ZAGĘSZCZENIU 670x4,0=2680	m2	2680,00		
10	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm PO ZAGĘSZCZENIU 670x4,0=2680	m2	2680,00		
12	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM Z DOZIARNIENIEM KRUSZYWEM ŁAMANYM W IŁOŚCI 25%JAKO UMOCNIE NIE POBOCZY 670x2,0x0,70=938	m2	938,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Podpis