

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz – Mieszaki
– droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, gm. Sierpc**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,600		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
2.1		WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 7 CM PO ZAGĘSZCZNIU 600x3,70=2220	m2	2 220,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 2100	m2	2 100,00		
4	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 2100	m2	2 100,00		
5	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
5.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm 600x3,5=2100	m2	2 100,00		
5.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 600x3,5=2100	m2	2 100,00		
6	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
6.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 13 CM 600x2,0x,0,75=900	m2	900,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)