

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo w miejscowości Piastowo na odcinku o długości ok. 1,200 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ ISTNIEJĄCEJ NAW. W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 pow. 6000 m2	m2	6 000,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm 1200x5,0=6000	m2	6 000,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 CM 1200x5=6000	m2	6 000,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ AC16W W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 – pow. 6000	m2	6 000,00		
5	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
5.1		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM 1200x2,0x1,0=2400	m2	2 400,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis)