

## KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo na odcinku o długości 1,00 km**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ ISTNIEJĄCEJ NAW. W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 pow. 5000 m2	m2	5 000,00		
	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 pow. 5000 m2	m2	5 000,00		
2	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
2.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W – WARSTWA WYRÓWNAWCZA O GR. 3 cm 1000x5,0=5000	m2	5 000,00		
2.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm 1000x5,0=5000	m2	5 000,00		
3	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ (LOKALNE NIERÓWNOŚCI)	m2	250,00		
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
4.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0,31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WARSTWY 6 CM PO ZAGĘSZCZENIU O SZER. 100cm NA DŁ. 1000X2x1,0=2000 m2	m2	2 000,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

Sierpc, dnia

.....  
(podpis )