

## KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Gozdowo o łącznej długości 0,350 km**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,350		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
2.1		WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 10 CM PO ZAGĘSZCZNIU 350x4,20=1470,00	m2	1 470,00		
3	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 1470	m2	1 470,00		
4	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
4.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIĄŻĄCA O GR. 6 cm 350x4,0=1400	m2	1 400,00		
5	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
5.1		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 15 CM 350x2,0x1,0=700	m2	700,00		
<b>Razem netto</b>						
<b>23 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis )