

KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dzikie Bórze – Karlewo – droga nr 560"

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)
1	2	3	4	5	6
1	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	
1.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 4 cm (300x5,3)=1590	m2	1 590,00	
2	M.28.02.01.60	WYKONANIE DYLATACJI POZORNZYCH	MB	15,00	
3	KALKULACJA WŁASNA WG RYSUNKU	WYKONANIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH Z BETONU KLASY C30/37 (B35) WRAZ Z WYKOPEM I ZASYPKĄ OPTYMALNĄ 0-31,5 MM PO OBU STRONACH MOSTU	m3	wg rys.	
4	KALKULACJA WŁASNA WG RYSUNKU	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA PŁYT PRZEJŚCIOWYCH ZE STALI FYK=500 MPa I KLASY CIĄGLIWOŚCI C, PO OBU STRONACH MOSTU	kg	wg rys.	
5	D.05.03.11	FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA GŁ. DO 3 CM NA PŁYTCIE MOSTU (7,5x10,8)=81	m2	81,00	
6	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA NA PŁYTCIE MOSTU O GR. 5CM (7,5X10,8)=81	m2	81,00	
7	M.30.01.06.61	WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZYKRAWĘDZIOWEGO „TAŚMĄ”	MB	21,60	
8	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 5 cm 2x(6x5)=60 NA PŁYTACH PRZEJŚCIOWYCH	m2	60,00	
9	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 4 cm 2x(6x5)=60 NA PŁYTACH PRZEJŚCIOWYCH	m2	60,00	
10	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 4 CM (300x2x1)=600	m2	600,00	
11	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1-0,3 KG/M2 – POW. 1590 M2	m2	1 590,00	
				Razem netto	
				23 % VAT	
				Razem brutto	

.....
(podpis)

