

## KOSZTORYS OFERTOWY

" Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)
1	2	3	4	5	6
1	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5650	m2	5 650,00	
2	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY ISTNIEJĄCEGO ASFALTU W ILOŚCI 0,1 – 0,3 KG/M2 - pow. 5650	m2	5 650,00	
3	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	
3.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (1130x5,0)=5650	m2	5 650,00	
3.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (1130x5,0)=5650	m2	5 650,00	
4	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-	
4.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM (1130x2,0x1,0)=2260 NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ŚCINKĘ ISTNIEJĄCEGO POBOCZA Z WYWIEZIENIEM ZIEMI	m2	2 260,00	
<b>Razem netto</b>					
<b>23 % VAT</b>					
<b>Razem brutto</b>					

.....  
(podpis )

Wartość (zł)
7

.....