

KOSZTORYS OFERTOWY

**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo
w m. Rempin, gm. Gozdowo**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,300		
2	D.04.07.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO I PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
2.1		WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 25 CM PO ZAGĘSZCZNIU 9,0x5,0=45,0	m2	45,00		
2.2		WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU, GRUBOŚCI 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU POD PLACEM MANEWROWYM, CHODNIKIEM I ZJAZDAMI 45+190,25+548,25=783,50	m2	783,50		
2.3		WYRÓWNANIE PROFILU KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM PO ZAGĘSZCZNIU NA ZJAZDACH (5x3)+(5x3)+(7x4,5)+(8x4,5)+(4,5x3)+(1,5x3)+(4x3)+(5x3,5)+(5x3,5)+(1,5x3,5)+(1,5x5)+(6x2,5)=190,25	m2	190,25		
3	D.05.03.23	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-		
3.1		NAWIERZCHNIA CHODNIKA I PODEJŚC DO FURTEK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GR. 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 CM (231x1,5)+(183x1,5)+(4,5x1,5)+(1x1,5)-81=548,25	m2	548,25		
3.2		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GR. 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 CM (5x3)+(5x3)+(7x4,5)+(8x4,5)+(4,5x3)+(1,5x3)+(4x3)+(5x3,5)+(5x3,5)+(1,5x3,5)+(1,5x5)+(6x2,5)=190,25	m2	190,25		
	D.08.01.01	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 183+282+10=475	Mb	475,00		
5	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 NA PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ 183+86+(27x2)+27+(93x2)+10+3+3+3+6+6+3+3+3+4,6+4,6+4+7+2+11=609,20	Mb	609,20		
6	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI POD UŁOŻENIE WARSTWY WIAŻĄCEJ ORAZ WARSTWY KRUSZYWA KAMIENNEGO NA PLACU MANEWROWYM W ILOŚCI 0,5 – 0,7 KG/M2 - pow. 2464,80	m2	2 464,80		
7	D.04.03.01	SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWY WIAŻĄCEJ POD UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ W ILOŚCI 0,3 – 0,5 KG/M2 - pow. 2464,80	m2	2 464,80		

8	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
8.1		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm (300x5,5)+(19x13)+(8x20)+ (10x30)+(6x8)+(2,3x26)=2464,80	m2	2 464,80		
8.2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm (300x5,5)+(19x13)+(8x20)+(10x30)+(6x8)+ (2,3x26)=2464,80	m2	2 464,80		
9	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
9.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 6 CM i SZEROKOŚCI 1M 30+42+16+40+36+88=252	m2	252,00		
10	D.06.02.01	WYKONANIE KOMPLETNEGO PRZEPUSTU FI 80 Z RUR PVC POD JEZDNIĄ WRAZ Z PRZYCZÓŁKAMI O DŁUGOŚCI 14 MB	SZT.	1,00		
11	D.06.02.01	WYKONANIE KOMPLETNEGO PRZEPUSTU FI 40 Z RUR PVC POD ZJAZDEM WRAZ Z PRZYCZÓŁKAMI O DŁUGOŚCI 11 MB	SZT.	1,00		
12	D.08.05.05	WYKONANIE ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO Z KORYTEK ŚCIEKOWYCH GR. 15 CM UŁOŻONYCH NA SIEBIE 2 SZT. O DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 8MB 3,5+4,5=8,0	Mb	8,00		
13	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI) 2 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	m2	16,00		
14	KNR4 1424- 01	STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE BETONOWE O ŚR. 500 MM Z OSADNIKIEM I SYFONEM ZAMKNIĘTE WPUSTEM ULICZNYM TYPU CIĘŻKIEGO W NAWIERZCHNI JEZDNI	SZT.	2,00		
15	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM RĘCZNYM PRZY GRUBOŚCI HUMUSU 6 – 15 CM	m2	211,00		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis)