

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg powiatowych nr 3718W Gójsk – Szczutowo i nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga  
Szczutowo

nr 560 w m.

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D04.01.01.013	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE NA GŁ. 43 CM POD POBOCZE Z KOSTKI W GRUNCIE KAT. III-IV WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA I ZWILŻENIEM W MIARĘ POTRZEBY WARSTW ZAGĘSZCZANYCH WODĄ	m2	110,00		
2	D08.03.01.012	USTAWIENIE OBRZEŻY BTONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	M	112,00		
3	D08.01.01.012	USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12x30 cm WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM	M	110,00		
4	KALKULACJA WŁASNA	MALOWANIE PASÓW (PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH) 5 SZT., CIENKOWARSTWOWO	m2	60,00		
5	D04.04.02.011	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 NA POBOCZU, W-WA DOLNA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 30 cm	m2	110,00		
6	D.05.03.11	FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA GŁ. DO 3 CM WRAZ Z ODWIEZIENIEM UROBKU NA ODL. DO 10 KM i UŁOŻENIEM Z WYRÓWNIANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA	m2	5071,50		
7	D08.02.02.012	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUBOŚCI 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 5 CM PO ZAGĘSZCZENIU, SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM	m2	110,00		
8	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W – WARSTWA WIAŻĄCA O GR. 3 cm	m2	5232,50		
9	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S – WARSTWA ŚCIERALNA O GR. 3 cm	m2	5071,50		
10	D.03.02.01a	REGULACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK DESZCZÓWKI I DOSTOSOWANIE ICH DO WYSOKOŚCI UKŁADANEJ WARSTWY	SZT.	6,00		
11	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 5 CM (50x1x1) = 50	m2	50,00		

12	KALKULACJA WŁASNA	UŁOŻENIE AŻURÓW NA SKARPIE Z WYPEŁNIENIEM ZIEMIĄ I OBSIANIEM TRAWĄ	m2	75,00		
13	D.03.02.01	STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE BETONOWE O ŚREDNICY 500 MM Z OSADNIKIEM WRAZ Z PODŁĄCZENIEM RURĄ PCV DŁ. 3 M DO ISTNIEJĄCEGO KANALU	SZT.	1,00		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

Sierpc,

2017 r.

(podpis)